



NAZWA ZADANIA	<b>REMONT ULICY KOCHANOWSKIEGO W CZAPLINKU</b>
	<b>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</b>
NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>
WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA	<b>1 316 306,58 zł</b>
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	<b>658 153,29 zł</b>
OPIS ZADANIA	<p>Droga gminna w ul. Kochanowskiego w Czaplunku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,20 – 6,20m. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne nierówności, spękania odbite i siatkowe, na drodze występują liczne i duże zastoiny wody. Obramowanie jezdni wykonane jest krawężnikiem betonowym. Chodniki posiadają nawierzchnię z kostki betonowej 11x22cm oraz płyt betonowych 35x35cm obramowane obrzeżem betonowym. Na chodnikach występują liczne nierówności. Obramowanie jezdni wykazuje nierównomierne światło pomiędzy nawierzchnią jezdni, zniszczenia struktury materiału oraz brak pionowości ustawienia (pochylenie w kierunku jezdni).</p> <p>W ramach remontu planowane jest:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- frezowanie istniejącej nawierzchni o średniej grubości 5cm,</li><li>- rozbiórka krawężnika betonowego, obrzeży i nawierzchni chodników,</li><li>- wykonanie koryta pod konstrukcje chodników,</li><li>- ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100cm i 15x22x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,</li><li>- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr. 10cm - chodniki,</li><li>- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30, gr. 20cm-wjazdy,</li><li>- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej 10x20cm grub. 8 cm,</li><li>- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W , gr. 4 cm,</li><li>- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, gr. 3 cm,</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- odtworzenie oznakowania poziomego.</li></ul> <p>Prace remontowe nie zmieniają parametrów technicznych drogi (nie dokonuje się zmiany szerokości i parametrów nośności nawierzchni jezdni oraz chodników).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- klasa techniczna ulicy: L</li><li>- kategoria ruchu: KR2</li><li>- prędkość projektowana- <math>V_p=40\text{km/h}</math></li><li>- szerokość nawierzchni jezdni: 5,2m – 6,2m</li><li>- długość remontowanej drogi: 535,64mb</li><li>- szerokość chodników: 1,3m-2,0m</li></ul>
OKRES REALIZACJI	Listopad 2023 r. – wrzesień 2024 r.



ULICA KOCHANOWSKIEGO PRZED REMONTEM